

Neubau Logistikterminal Schenker AG, Waldlaubersheim

Aufgabenstellung:

Lieferung und Montage von bauaufsichtlich zugelassenen Lichtbändern mit integrierten Rauch- und Wärmeabzugsanlagen gemäß DIN 18232 inkl. Durchsturz- und Absturzsicherung.



- Lösung:

6 LAMILUX Lichtbänder Bci in wärmebrückenfreier Ausführung mit 14 RWA-Doppelklappen geprüft nach DIN 18232, in Auf/Zu Ausführung inkl. geprüfter Durchsturz- und Absturzsicherung Typ LQ 150 komplett liefern und montieren. Montage auf Zarge (RAL beschichtet).



